

Christian Macher
 Gaadner Straße 27f
 2371 Hinterbrühl

Seite : 1
 Datum : 06.03.2024
 Kunden-Nr. : 20116

ANGEBOT - Nr.: 240031

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
01	34,00	STK	Jinko Solar JKM440N-54HL4R-V, 440Wp		
02	1,00	PAU	Montagesystem Dach Einlagig Dachstein		
03	1,00	PAU	Montage Dach Einlagig		
04	1,00	STK	PV Generatoranschlusskasten Typ 1+2, 2MPPT		
05	1,00		Verteilerumbau inkl. Material: Ü-Ableiter, FI-Tausch, LS-Tausch/Ergänzung, Frontplattentausch, Kleinmaterial, Einbau		
06	1,00	STK	Wechselrichter Fronius Symo GEN24 10.0 plus		
07	1,00	STK	Fronius Smartmeter Smartmeter vorbereitet für Batterie/Inselbetrieb (Full- Back-up 3ph.)		
08	60,00	m	Solarleitung optimiert 1 x 6 mm ² schwarz		
09	60,00	m	Solarleitung optimiert 1 x 6 mm ² rot		
10	50,00	m	EYY-J 1x16 gnge		
11	10,00	m	EYY-J 5x2,5		
12	8,00	STK	Presskabelschuh 16 ² M8		
13	15,00	m	Blitzschutzdraht ALU 8mm		

Übertrag: _____

ANGEBOT - Nr.: 240031

Seite: 2

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis	
				Übertrag: _____		
14	10,00	m	Kunststoffpanzerschlauch bis 32 UV stabilisiert schwarz	
15	10,00	m	Installationsrohr/Kanal PVC bis 32	
16	60,00	STK	Kabelbinder 250x4,8	
17	6,00	m	Metall-Schutzschlauch/Rohr bis 32	
18	8,00	STK	MC4 Buchse 4-6 ²	
19	8,00	STK	MC4 Stecker 4-6 ²	
20	1,00	PAU	E-Montage	
21	1,00	PAU	Planung/Zählpunkt-Anmeldung/Datenerhebung/Anschluß/Prüfung/Messung/Befundung/Unterweisung/Dokumentation	
22	1,00	Stück	Battery-Box Premium Base Batteriemanagement Modul	
23	6,00	Stück	Battery-Box HVM - 2,76kWh	
24	1,00	PAU	Transport und Montage Batterie inkl. Parametrierung	
25	1,00	Stück	Netzumschaltbox 3ph. Full-Backup Verteiler integriert	
26	1,00	PAU	Montage Umschaltbox inkl. Anbindung an Hauptverteiler	
				Netto-Summe	€	_____
				0,00 % USt.	€	_____ 0,00
				Gesamt-Betrag	€	_____

Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug

ANGEBOT - Nr.: 240031

Seite: 3

Bitte beachten Sie, dass das vorliegende Angebot nur bis zum 20.03.2024 gültig ist.

Allfällige Änderungen, aufgrund von Naturmaß vorbehalten.
Abrechnung der Positionen nach Aufmaß (Wp, Stk., m, etc.).
Zusätzliche Kosten den Netzbetreibers sind vom Auftraggeber zu entrichten.
Die Leistung ist mit der Fertigstellung und Antragstellung des Netzzuganges erbracht.

Zahlungen: Anzahlung 65% zzgl. MWSt., Bearbeitungsbeginn nach Zahlungseingang
Teilzahlung 25% zzgl. MWSt. nach Fertigstellung
Restzahlung nach Fertigstellung, Übergabe Dokumentation und
Unterweisung, prompt netto ohne Abzug

Gewährleistung: 2Jahre

Bindefrist: 14Tage

kfm. Bedingungen: Es gelten die Allgemeine Lieferbedingungen herausgegeben vom
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs
(FEEI) in der aktuellen Fassung (April2017)

Dieses Angebot wurde gemäß § 28 Abs. 62 UStG 1994 erstellt.

Seit 1. Jänner 2024 (bis aktuell 31.12.2025) sind PV-Anlagen/PV-Anlagenerweiterungen inkl. Zubehör und Speicher von der Mehrwertsteuer befreit.

Die Mehrwertsteuer-Befreiung gilt dann, wenn folgende Voraussetzungen für die Steuerbefreiung von Photovoltaikanlagen (§ 28 Abs 62 UStG idF Budgetbegleitgesetz 2024) erfüllt werden:

- Sie sind Käufer und künftiger Betreiber der Photovoltaikanlage
- Die Engpassleistung Ihrer neuen PV-Anlage übersteigt nicht 35 kW (peak)
- Die neue Photovoltaikanlage wird künftig auf oder in der Nähe von nach dem Gesetz umfassten Gebäuden betrieben (zB Gebäude/Bauwerk, welches dem Wohnzweck dient)
- Sie haben bis zum 31.12.2023 keinen Investitionszuschuss nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), BGBl. I Nr. 150/2021 hinsichtlich der Photovoltaikanlage beantragt.

Genauere Informationen und Antworten auf viele Fragen finden Sie auf der Seite, Das Bundesministerium für Finanzen (bmf.gv.at).

